

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник.

1.1. Найменування: ОКНП "Чернівецька обласна психіатрична лікарня"

1.2. Код за ЄДРПОУ: 43288841

1.3. Місцезнаходження: 58005, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Мусоргського Модеста, буд. 2

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт рентген кабінету в будівлі літ. «А» ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» по вул. Мусоргського Модеста, 2 в м. Чернівці)

3. Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями

4. Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-08-04-005948-a

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 332 366,00 грн. (Один мільйон триста тридцять дві тисячі триста шістьдесят шість гривень 00 копійок) з ПДВ. Закупівля здійснюється за рахунок коштів НСЗУ.

Очікувана вартість визначена на підставі затвердженого кошторису на Поточний ремонт рентген кабінету в будівлі літ. «А» ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» по вул. Мусоргського Модеста, 2 в м. Чернівці.

Метою закупівлі є здійснення поточного ремонту рентгенологічного кабінету лікарні для подальшого встановлення нового рентгенологічного обладнання з дотриманням всіх заходів з безпеки та виконання наказу МОЗ № 294 від 04.06.2007 року «Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур".

6. Технічні, якісні характеристики.

Вимоги щодо виконання робіт:

1. Гарантійний термін на надані послуги (виконані роботи) – не менше 12 місяців.

Учасник надає гарантійний лист у довільній формі за підписом Уповноваженої особи Учасника.

2. Під час надання послуг (виконання робіт) Учасник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Учасник надає гарантійний лист у довільній формі за підписом Уповноваженої особи Учасника.

Технічні характеристики:

1. Поточний ремонт рентген кабінету в будівлі літ. «А» ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» по вул. Мусоргського Модеста, 2 в м. Чернівці, Код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

2. Місце надання послуги: м. Чернівці, вул. Мусоргського Модеста, 2.

3. Строк надання послуг (виконання робіт): по 31 жовтня 2023 року.

Учасник надає гарантійний лист у довільній формі за підписом Уповноваженої особи Учасника.

3.1. Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Рентген кабінет</u>			
	<u>Розділ 1. Обшивка стіни в чотири шари</u>			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,2	
2	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	20,786	
3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,786	
	<u>Розділ 2. Обшивка стін в один шар</u>			
4	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	48,411	
5	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	8,846	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	57,257	
	<u>Розділ 3. Обшивка стель в один шар</u>			
7	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	27,2953	
8	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь	м2	27,2953	

	підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.			
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,2953	
10	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	20,92	
1	<u>2</u>	3	4	5
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
11	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
12	Знімання зашкленених віконних рам	м2	0,64	
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,64	
14	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2	
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
16	Знімання дверних полотен	м2	5,7325	
17	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	5,7325	
18	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
	<u>Розділ 5. Підлоги</u>			
19	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	20,92	
20	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	27,2953	
21	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	27,2953	
22	Розбирання лаг з дошок і брусків	м2	27,2953	
23	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	27,2953	
24	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	27,2953	
25	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	м3	2,8	
26	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit товщиною 5 мм	м2	27,2953	
27	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit	м2	27,2953	
28	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (ПВХ покриття)	м2	27,2953	
29	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на	м	20,8	

	мастиці кумароно-каучуковій КН-3			
<u>Розділ 6. Електроживлення</u>				
				1
30	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		20
31	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м		6
32	Прокладання коробів металевих	м		
			3	4
1	2			5
33	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м		26
34	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м		45
35	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м		45
36	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м		80
37	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт		4
38	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт		2
39	Заземлення високочастотне з мідної стрічки в каналах або по підлозі, переріз стрічки 0,1x20 мм	м		25
40	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м		20
41	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм ²	м		10
42	Коробка відгалужувальна на стіні	шт		1
43	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт		6
44	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт		1
45	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних	шт		1

	отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм			
46	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 110 мм	шт		1
47	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт		1
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>				
48	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2		0,75
1	2	3	4	5
49	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2		2,8
50	Навантаження сміття вручну	т		2
51	Перевезення сміття до 15 км	т		2
<u>Операторська та кабінет лікаря</u>				
<u>Розділ 1. Стіни</u>				
52	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2		22,6
53	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2	м2		22,6
54	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2		134,3
55	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3		0,75
56	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2		151
57	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2		5,9
58	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		156,9
<u>Розділ 2. Обшивка стель</u>				
59	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2		37,2
60	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2		37,2
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	м2		37,2

	водоємільсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
62	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	43	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>			
63	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
64	Знімання дверних полотен	м2	4,8	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,8	
66	Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця	шт	2	
67	Ремонт порогів шириною до 150 мм	місце	1	
1	2	3	4	5
68	Високоякісне олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	м2	7,392	
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
69	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	41	
70	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	38	
71	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	38	
72	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	37,2	
73	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2	м2	37,2	
74	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	41	
	<u>Розділ 5. Електроживлення</u>			
75	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	45	
76	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	45	
77	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	80	
78	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	7	
79	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	3	

80	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	
81	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	
<u>Розділ 6. Сантехніка</u>				
82	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	м	2	
83	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	2	
84	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
85	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
1	<u>2</u>	3	4	5
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>				
86	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,5	
87	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	5,6	
88	Навантаження сміття вручну	т	3	
89	Перевезення сміття до 15 км	т	3	

Уповноважена особа



Ірина СКИЦЬКО